BÜMA & VEMA
Engineering und Maschinen GmbH

KONSTRUKTION • ENTWICKLUNG • FERTIGUNG • MONTAGE

Mietpreisliste 1/2026



Model	bis 6 Tage Tagespreis	Woche Tagespreis	Monat Tagespreis
Modul 2R-10L	€150,00	€120,00	€90,00

Lieferung und Montage werden separat berechnet.

Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Für alle Mietverträge gelten ausschließlich unsere Mietvertragsbedingungen.

Funktion:
Die Oberflächenkontrollleuchten sorgen für eine optimale Ausleuchtung von Lackoberflächen mit blendungsfreien und gleichbleibenden Lichtstärken und -farben.
Die durchgehenden Hell-Dunkel-Streifen werden von der Lackoberfläche reflektiert, so dass kleinste Fehler in der Oberfläche und minimale Unebenheiten, wie z.B. Dellen, Beulen, Blasen, Kratzer, Lackläufer oder Verschmutzungen zu erkennen sind.
Die Module können je nach Anforderung zu einem Lichttunnel erweitert werden.

Mögliche Anwendungsfälle:
- Schadensdokumentationen in höheren Stückzahlen für Versicherungen, sowie deren Instandsetzung
- Dauerhafter Einsatz bei KfZ-Sachverständigen
- Dauerhafter Einsatz im Bereich Smart-Repair

Lichttunnelmodul bestehend aus:
6 Oberflächenkontollleuchten, Anordnung vertikal und horizontal 3x25 Watt, inkl. LED-Streifen 2x 6.500K (daylight) und 1x 4.000K (coolwhite)
4 Oberflächenkontollleuchten, Anordnung 45° 3x20 Watt, inkl. LED-Streifen 2x 6.500K (daylight) und 1x 4.000K (coolwhite),
1 Handsteuerung zur manuellen Dimmung der Helligkeit

Netzanschluss: 700W**,** 230V, 50Hz

Erweiterungsmöglichkeit:
Die Lichttunnelmodule können je nach Anforderung zu einem Lichttunnel erweitert werden.



BÜMA & VEMA Engineering und Maschinen GmbH
Rutenweg 22
D-39291 Möckern
Ihr Ansprechpartner: Herr Dipl.-Ing. (FH) Matthias Hündorf

Tel. +49(0)39221-6335-0
e-mail: info@vema-online.de
www.buema-online.de
www.vemashop.com